

Aménagement d'une légumerie et d'une plate-forme de distribution dans un bâtiment existant à Maubourguet.

Maître d'ouvrage : Communauté de Communes Adour-Madiran

Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire.

Lot n°6 Cloisons sèches et plafonds.

N°	Prestations	P.U	U	Légumerie		Locaux mutualisés		Plate-Forme	
				Q	P.T			Q	P.T
VI.1	Cloisons sèches.								
VI.1	Cloison C/F 1 heure d'une hauteur supérieure à 3,10 ml.		m2	137,20				67,50	
VI.2	Cloison C/F 1 heure d'une hauteur inférieure à 3,10 ml.		m2	13,20				21,00	
VI.3	Cloisons de doublage non isolée Ossature 48 + 1 PHD.		m2	6,90				31,00	
VI.4	Cloisons de doublage isolée Ossature 90 +LR 100 mm + 1 PHD.		m2	39,00					
VI.5	Cloisons de répartition C/F 1 heure Ossature 48 + LR 50 mm + 1 PHD.		m2	11,25				6,35	
VI.6	Cloisons de répartition non isolée Ossature 48 + 1 PHD + 1 PHD.		m2	44,00				20,00	
VI.7	Cloisons de répartition non isolées Ossature 48 + 1 PHD + 1 PPM.		m2	7,00					
VI.8	Cloisons de répartition isolée Ossature 48 + LR 50 mm + 1 PHD + 1 PHD.		m2	29,50					
VI.9	Cloisons de répartition isolées Ossature 48 + LR 50 mm + 1 PHD + 1 PPM.		m2	5,80					
VI.10	Plus-value pour embrasures.		ml	5,70					
VI.11	Protection assurant la stabilité au feu de la charpente métallique sur la hauteur rez de chaussée.		m2	10,00					
VI.12	Coffres d'habillage des bâtis support des WC.		u	1,00				1,00	
VI.13	Gaine C/F 1 heure 40x40 en plénum.		ml	3,00					
VI.14	Gaine C/F 1 heure 30x30 en plénum.		ml	3,00					
VI.15	Pose des bloc-portes fournis par le lot Menuiseries bois.		u	11,00				8,00	
VI.16	Baguettes d'angles métalliques.		ml	33,55				25,30	
VI.17	Pose des renforts bois fournis par le lot Menuiseries bois.		Ens	1,00				1,00	
	Total H.T :								
VI.2	Plafonds suspendus.								

VI.2.1	Grille de ventilation en plafond 40x40.		u	1,00				
VI.2.2	Grille de ventilation en plafond 30x30.		u	1,00				
VI.2.3	Plafonds suspendus 60x60 type "Hygiène Performance" d'Ecophon.		m2	128,00				
VI.2.4	Plafonds suspendus 60x60 type "Cadence bord A" d'Ecophon.		m2	12,00		39,80		71,75
VI.2.5	Plafonds suspendus 60x60 type "Chorus bord A" d'Ecophon.		m2	63,65				25,35
VI.2.6	Plafonds plaques de plâtre C/F 1 heure.		m2	65,00				0,70
VI.2.7	Isolation laine de roche 300 mm sur plafond.		m2	268,65				97,80
	Total H.T :							
VI.3	Flocage.							
VI.3.1	Flocage de protection 1 heure de la charpente métallique.		Ens	0,60		0,10		0,30
	Total H.T :							
	Total H.T							
	Total H.T :							
	T.V.A 20% :							
	Total T.T.C :							