

MARCHE DE SERVICES D'INSERTION ET DE PROFESSIONNALISATION RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A LA RENOVATION DE LA FERME BIO DU MARMAJOU

Descriptif technique du projet rénovation de la ferme

Tranche 1

Atelier bois

- Dépose de couverture en tuile et charpente bois sur partie atelier.
- Dépose d'un pignon maçonné en terre.
- Réalisation de coffrages et coulage de béton armé pour araser et ceinturer le bâtiment.
- Décaissage mécanique du sol dans futur atelier RDC.
- Coffrage et coulage de béton armé en sol.
- Réalisation d'arases pour recevoir les solives du futur plancher bois.
- Montage d'un pignon en briques 20.20.50 hourdées au mortier bâtard.
- Arases en pignons y compris scellement de la charpente après pose.
- Pose de pannes en lamellé collé 400/140 9 ml de long.
- Pose de chevons bois 10/08.
- Couverture en tuiles béton y compris raccordement sur existant et pose de dalles en zinc et tuyaux de descente.
- Fabrication et pose de cadres fixes et pose de macrelon pour éclairer l'étage.
- Pose de dalles en plancher y compris réservation trémie et fabrication d'un escalier.
- Pose de placo sur ossature métal à l'étage y compris isolation avec laine de verre 300mm.
- Création d'un accès vers stockage avec porte coupe-feu.
- Mise en place d'un tableau électrique.

Aménagement préau actuel

- Création d'une ouverture dans un mur en galet sur façade Nord.
- Préparation et coulage d'une dalle en béton armé.
- Implantation des divers espaces (vestiaires, wc, douches et espace détente).
- Cloisonnement de l'ensemble y compris isolation et la pose des menuiseries extérieures et intérieures.
- Pose des éléments douches et wc y compris mise en eau.
- Pose de revêtements de sol et/ou de Carrelage y compris faïence dans les pièces humides.
- Mise en peinture de l'ensemble des éléments apportés ou le nécessitant pour l'existant.

- Fabrication et pose d'éléments de charpente traditionnelle pour création du porche d'accès au local de vente et pour la mise hors d'eau de l'espace nettoyage des légumes.

Formation

- Mise en place d'un temps de formation de 7 heures/semaine par salarié.

Accompagnement CIP

- Suivi hebdomadaire de 2 heures/semaine par salarié sur chantier.

Tranche 2

Création de locaux de stockage en rdc et de salles à l'étage.

- Réalisation de coffrages et coulage de béton armé pour araser et ceinturer le bâtiment avant reprise des murs.
- Décaissage mécanique du sol dans futur locaux de stockage RDC.
- Coffrage et coulage de béton armé en sol.
- Réalisation d'arases pour recevoir les solives du futur plancher bois.
- Montage d'un pignon en briques 20.20.50 hourdées au mortier bâtard.
- Arases en pignons y compris scellement de la charpente après pose.
- Pose de pannes en lamellé collé 400/140 8 ml de long.
- Pose de chevons bois 10/08.
- Couverture en tuiles béton y compris raccordement sur existant et pose de dalles en zinc et tuyaux de descente.
- Fabrication et pose de cadres fixes et pose de macrelon pour éclairer l'étage.
- Pose de dalles en plancher y compris réservation trémie et fabrication d'un escalier.
- Pose de placo sur ossature métal à l'étage y compris isolation avec laine de verre 300mm.
- Création d'un accès vers étage atelier bois avec porte coupe-feu.
- Mise en place d'un tableau électrique.
- Création d'un bac de rétention sous cuve fioul et création d'un plafond coupe-feu.

Formation

- Mise en place d'un temps de formation de 7 heures/semaine par salarié.

Accompagnement CIP

- Suivi hebdomadaire de 2 heures/semaine par salarié sur chantier.